

۲,۶۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۰۰۰	۳۵۰۰	کیلوگرم	تهیه و اجرای پانل دیواری از سازه قاب فلزی سبک (LSF)، از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه مششکل از اعضای استاد (Stud)، تیرک (Track) و بادبند (در صورت لزوم) به همراه نعل درگاه، اتصالات و تقویتی های مربوط.	۱۶۰۷۰۳	۱
۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۰۰۰	۳۰۰۰	کیلوگرم	تهیه و اجرای پانل سقفی از سازه قاب فلزی سبک (LSF)، از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه مششکل از اعضای استاد (Stud)، تیرک (Track)، اتصالات و تقویتی های مربوط.	۱۶۰۷۰۴	۱
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	کیلوگرم	تهیه و اجرای آهن کشی با استفاده از بیس پلیت و پروفیل های تو خالی مانند قوطی جهت زیر سازی و شاسی کشی که سازه	۱۶۰۹۰۸	۱
۱,۲۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۶,۰۰۰	۱۵۰	مترمربع	تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به ضخامت ۴ سانتی متر شامل دو رو ورق گالوانیزه رنگی به ضخامت ۵/۰ میلی متر که بین آن ها فوم پلی یورتان پر شده باشد	۱۷۱۰۰۷	۱
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱۰۰	مترمربع	تهیه و نصب صفحات گچی روکشدار معمولی به ضخامت اسمی ۵/۱۲ میلیمتر، روی سطوح قائم که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیر سازی شده باشد، به ازای هر صفحه گچی روکشدار.	۱۸۰۹۰۱	۱
۲۳۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۵۰۰	۱۰۰	مترمربع	تهیه و اجرای نوار و بطانه جهت درزبندی صفحات گچی روکشدار.	۱۸۰۹۱۱	۱
۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰	۱۰۰	مترمربع	اضافه به سازه ردیف هالای ۱۸۰۹۰۱ و ۱۸۰۹۰۲ چنانچه ضخامت اسمی صفحات گچی روکشدار معمولی، ۱۵ میلیمتر باشد.	۱۸۰۹۱۴	۱
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۰	مترمربع	تهیه و اجرای سمنت پورد تخت به ضخامت ۵/۱۲ میلی متر	۱۸۱۲۰۵	۱

واحد	شرح کار	ردیف فهرست بها
متر طول	سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع تا ۰۰۵/۰ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.	۱۰۲۰۴
متر مکعب	تخریب بتن مسلح، به انضمام بریدن میلگردها.	۱۰۴۰۶
متر مکعب	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب	۸۰۱۰۲
متر مربع	عایق کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی استر نوع نفاخته و تیشو به ضخامت ۵/۳ تا ۴ میلیمتر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام ها، توالت ها، روی پی ها و مانند آن.	۱۳۰۳۰۳
متر مربع	فایبر سمنت بورد به ضخامت ۱۰ میلی متر ضد آب	۱۳۰۵۰۲
متر مربع	عایق کاری حرارتی با عایق پشم سنگ پتویی یکطرف توری دار به ضخامت ۳۰ میلیمتر و وزن مخصوص ۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب.	۱۴۰۱۲۱
کیلو گرم	اضافه بها به ردیفه ۱۴۰۱۲۱ به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود).	۱۴۰۱۲۲
متر مربع	عایق کاری حرارتی با عایق پلی اتیلن شبکه بندی شده به ضخامت ۱۵ میلی متر و وزن مخصوص ۳۰ کیلوگرم بر متر مکعب	۱۴۰۲۱۷
متر مربع	اضافه بها به ردیفه ۱۴۰۲۱۷ به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	۱۴۰۲۱۸
متر مربع	اضافه بها نسبت به ردیف های عایقکاری حرارتی، در صورتی که عایقهای حرارتی در سطوح قائم نصب شوند	۱۴۰۳۱۱
کیلوگرم	تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه، در سطوح قائم، متشکل از اعضای استاد و رانر و سایر مقاطع گالوانیزه (و بادبند در صورت لزوم) به همراه نعل درگاه، اتصالات و تقویتی های مربوط.	۱۶۰۷۰۱
کیلوگرم	تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه، در سطوح افقی، متشکل از اعضای استاد و رانر و سایر مقاطع گالوانیزه، اتصالات و تقویتی های مربوط.	۱۶۰۷۰۲